

# PRZEDMIAR ROBÓT

<b>Nazwa obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji:</b>	<b>Przebudowa drogi gminnej ulicy Chopina w Karczewie, Gmina Karczew</b> CPV 4510000-8; CPV 45233000-9; CPV 45233280-5
<b>Nazwa i adres Zamawiającego:</b>	Gmina Karczew ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew
<b>Nazwa i adres jednostki opracowującej:</b>	BJ-PROJEKT Biuro Projektów Komunikacyjnych 03-580 Warszawa ul. Zamiejska 1/14
<b>Imię i nazwisko oraz funkcja osoby opracowującej:</b>	inż. Jacek Krzysztofowicz  ..... (podpis)
<b>Data opracowania</b>	30 czerwca 2017 r.

Lp.	Nr ST	Opis robót	Jm.	Ilość robót
1	D-02	Odtworzenie trasy i p-któw wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych	km	0,18
2	D-04	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na „zwałkę” samochodami na odl. do 6,0 km	m <sup>3</sup>	514
3	D-05	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat II-IV.	m <sup>2</sup>	1517
4	D-07	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m <sup>2</sup>	855
5	D-06	Wykonanie i zagęszczenie warstwy mrozochronnej z pospółki gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m <sup>2</sup>	1023
6	D-06	Wykonanie i zagęszczenie warstwy mrozochronnej z pospółki gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m <sup>2</sup>	494
7	D-	Podbudowa z chudego betonu (próg zwalniający)	m <sup>2</sup>	20
8	D-10	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej kolorowej (zjazdu) gr. 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	162
9	D-10	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej (jezdni) gr. 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	796
10	D-10	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej (chodnik) gr. 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	494
11	D-08	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)	mb	365
12	D-08	Ustawienie krawężników betonowych 12x25x100 (zjazdu)wraz z wykonaniem ławy zwykłej C8/10	mb	130
13	D-09	Ustawienie obrzeży bet. 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej.	mb	284
14	D-10	Ułożenie ścieków z bet. kostki brukowej 8,0 cm szarej.	m <sup>2</sup>	65
15	D-01	Regulacja pionowa krtek ściekowych ulicznych nadbudowa wyk. betonem	szt	2
16	D-01	j. w. lecz regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt	4
17	D-01	j. w. lecz regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych.	szt	15
18	D-01	Ustawienie słupów z rur stalowych Ø50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami.	szt.	4
19	D-01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A folia odblaskowa II generacji	szt.	2
20	D-01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typ B folia odblaskowa I generacji	szt.	2
21	D-01	Oznakowanie jezdni punktowymi elementami odblaskowymi - dwustronnymi	szt.	6

22	D-01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową – białą linie segregacyjne i krawędzie ciągle malowane mechanicznie	m <sup>2</sup>	5
23	ST	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szer. 0,8 – 2,5 m w gruntach kat I-II na odkład. Głębokość wykopu do 3,0 m.	m <sup>3</sup>	100
24	ST	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat I-IV o szer 1,0 m I głębokości 3,0 m	m <sup>2</sup>	282
25	ST	Zasypanie wykopów podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym – kat gr. I-II – wskaźnik zagęszczenia Js=0,98)	m <sup>3</sup>	85
26	ST	Odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopów „na zwałkę” samochodami samowyladowczymi na odległ do 5 km	m <sup>3</sup>	15
27	ST	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m <sup>2</sup>	28
28	ST	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC łączonych uszczelką gumową o śr. 200 mm	m	47
29	ST	Wykonanie przykanalików z rur PVC łączonych uszczelką gumową o śr. 160 mm	m	13
30	ST	Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, głębok. 3 m	szt	1
31	ST	Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm z osadnikiem bez syfonu.	szt	4