



#### Roboty rozbiórkowe:

- demontaż opraw oświetleniowych,
- demontaż gniazd i wyłączników,
- rozebranie ściany działowej,
- demontaż armatury łazienkowej,
- demontaż podejść wodnych i kanalizacyjnych,
- demontaż wpustów ściekowych,
- demontaż i ponowny montaż grzejnika
- demontaż kratki wentylacyjnych,
- demontaż stolarki drzwiowej,
- skucie okładzin ceramicznych ścian,
- skucie posadzki z płytek.

#### Roboty montażowe:

- wyrównanie podłogi ścian i posadzek,
- obudowa pionów płytami g-k,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej,
- wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych,
- wykonanie okładzin podłogowych z płytek ceramicznych,
- pomalowanie ścian i sufitów,
- wykonanie nowych ścianek działowych z płyt HPL wraz z drzwiami,
- montaż stolarki drzwiowej,
- montaż nowych podejść wodnych i kanalizacyjnych,
- wymiana wpustów ściekowych,
- montaż armatury łazienkowej (ustępy, umywalki, baterie),
- montaż akcesoriów łazienkowych (lustra, dozownik na mydło, pojemnik na papier),
- montaż opraw oświetleniowych,
- montaż gniazd, wyłączników.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!

#### WYKONAWCA

**BOB** Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek  
Nadzór, Projektowanie, Kosztorysowanie  
ul. Powstańców Warszawy 14  
05-420 Józefów  
NIP: 532 00 59 29  
tel. 602 614 793

#### TEMAT

**REMONT SANITARIATÓW W  
SZKOLE PODSTAWOWEJ W  
GLINKACH**

#### BRANŻA

**BUDOWLANA**

#### ADRES

**GLINKI 50  
05-480 KARCZEW**

#### INWESTOR

**GMINA KARCZEW  
UL. WARSZAWSKA 28  
05-480 KARCZEW**

#### OPRACOWAŁA

**Antonina Bachmat**

#### OPRACOWAŁ

**mgr inż. Marek Frelek  
nr upr. St-526/85**

#### RYSUNEK

**RZUT PARTERU - SANITARIATY**

#### NR RYS.

**1**

#### SKALA

**1:50**

#### DATA

**PAŹDZIERNIK 2021**