
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7	Roboty budowlane
45222000-9	Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej ul. Krasickiego w m. Karczew

NAZWA INWESTORA: Gmina Karczew

ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 28
05- 480 Karczew

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Agnieszka Sanojca

DATA OPRACOWANIA: 2022-03-15

WYKONAWCA:

INWESTOR:

ARS PROJEKT

inż. Agnieszka Sanojca

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNNR 1 0202 -03 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowczymi	m3		
		poz.3 * 0,3	m3	145,50	
				RAZEM	145,50
2	KNNR 6 0403 -03 analogia	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		200	m	200,00	
				RAZEM	200,00
3	KNNR 6 0103 -03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz.7 + poz.10	m2	485,00	
				RAZEM	485,00
4	KNNR 6 0113 -01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0,8	m2		
		poz.3	m2	485,00	
				RAZEM	485,00
5	KNNR 6 0113 -04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		poz.3	m2	485,00	
				RAZEM	485,00
6	KNNR 6 1005 -07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		poz.7	m2	410,00	
				RAZEM	410,00
7	KNNR 6 0308 -03	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		410	m2	410,00	
				RAZEM	410,00
8	KNNR 6 0309 -02	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		poz.7	m2	410,00	
				RAZEM	410,00
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
10	KNNR 6 0502 -03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		75	m2	75,00	
				RAZEM	75,00
11	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
12	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
13	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
14	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową	m2		
		30	m2	30,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,00