

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OSWIETLENIA BOISKA DO GRY W PIŁKE NOŻNĄ
ADRES INWESTYCJI : KARCZEW UL. L I J TRZASKOWSKICH DZ. 165 OBR. 33
INWESTOR : GMINA KARCZEW
ADRES INWESTORA : 05-480 KARCZEW, UL. WARSZAWSKA 28
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

mgr inż. Władysław Łokietek
upr. bud. do proj. i kier. robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjal. konstr. bud.
nr ew. Wa-1167/96

Data opracowania

20.09.2014

INWESTOR: BURMISTRZ KARCZEWA

Łokietek
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-03 1150-03	Demontaż mechaniczny słupów betonowych pojedynczych o dł. do 10 m 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR-W 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. III 580	m m	580.000	
				RAZEM	580.000
3	E - 0510 3800-01	Przepust jednotworowy o dł. do 10 m wykonany rurą PCV o śr. 100 mm przy użyciu wiertnicy ręcznej w gruncie kat. III 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY 4x70 mm ² 190	m m	190.000	
				RAZEM	190.000
5	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY 5x35 mm ² 424	m m	424.000	
				RAZEM	424.000
6	KNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4 mm 412	m m	412.000	
				RAZEM	412.000
7	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pret-płaskownik - dla połączenia uziomów 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
8	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 580	m ³ m ³	580.000	
				RAZEM	580.000

BUDOWA_OSWIETLENIA_PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1	KNR-W 4-03 1150-03	Demontaż mechaniczny słupów betonowych pojedynczych o dł. do 10 m	szt.				10	
	999	-- Robocizna --	r-g	10.4000	0.00	0.0000		
	31100	-- Sprzęt --						
	39000	żuraw samochodowy	m-g	1.0700	0.00	0.0000		
	39650	środek transportowy	m-g	0.4000	0.00	0.0000		
		przyczepa dłuźycowa	m-g	0.4000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 1							10.000	0.00
2	KNR-W 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. III	m				580	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7450	0.00	0.0000		
Razem pozycja 2							580.000	0.00
3	E - 0510 3800-01	Przepust jednootworowy o dł. do 10 m wykonany rurą PCV o śr. 100 mm przy użyciu wiertnicy ręcznej w gruncie kat. III	m				15	
	999	-- Robocizna --	r-g	17.1000	0.00	0.0000		
	5631201 0000000	-- Materiały -- Rura przepustowa z tw.szt. materiały pomocnicze	m %	1.0400 4.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	39510	-- Sprzęt -- samochód dostawczy	m-g	0.0089	0.00	0.0000		
	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0.0078	0.00	0.0000		
	31100	żuraw samochodowy	m-g	0.0078	0.00	0.0000		
Razem pozycja 3							15.000	0.00
4	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY 4x70 mm ²	m				190	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0461	0.00	0.0000		
	7999999	-- Materiały -- kabel YKY 4x70 mm ²	m	1.0400	0.00	0.0000		
	7648099	opaski kablowe typu Oki	szt	0.1000	0.00	0.0000		
	1560199	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	0.4200	0.00	0.0000		
	8190601 0000000	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm materiały pomocnicze	szt %	0.0150 2.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0149	0.00	0.0000		
	39971	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.0053	0.00	0.0000		
	39100	ciągnik kołowy	m-g	0.0053	0.00	0.0000		
	31100	żuraw samochodowy	m-g	0.0053	0.00	0.0000		
Razem pozycja 4							190.000	0.00
5	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY 5x35 mm ²	m				424	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0461	0.00	0.0000		
	7999999	-- Materiały -- kabel YKY 5x35 mm ²	m	1.0400	0.00	0.0000		
	7648099	opaski kablowe typu Oki	szt	0.1000	0.00	0.0000		
	1560199	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	0.4200	0.00	0.0000		

BUDOWA_OSWIETLENIA_PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość	
	8190601	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt	0.0150	0.00	0.0000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.5000	0.00	0.0000			
		-- Sprzęt --							
	39000	środek transportowy	m-g	0.0149	0.00	0.0000			
	39971	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.0053	0.00	0.0000			
	39100	ciągnik kołowy	m-g	0.0053	0.00	0.0000			
	31100	żuraw samochodowy	m-g	0.0053	0.00	0.0000			
Razem pozycja 5							0.0000	424.000	0.00
6	KNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4 mm	m				412		
		-- Robocizna --							
	999		r-g	0.1040	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
	1121099	bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm	m	1.0400	0.00	0.0000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.5000	0.00	0.0000			
		-- Sprzęt --							
	72100	spawarka	m-g	0.0520	0.00	0.0000			
Razem pozycja 6							0.0000	412.000	0.00
7	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pret-płaskownik - dla połączenia uziomów	szt.				14		
		-- Robocizna --							
	999		r-g	0.4490	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
	7590704	Złącza kontrolne 4-śrubowe ocynkowane ZKN-4	szt	1.0000	0.00	0.0000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.5000	0.00	0.0000			
Razem pozycja 7							0.0000	14.000	0.00
8	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³				580		
		-- Robocizna --							
	999		r-g	1.2100	0.00	0.0000			
Razem pozycja 8							0.0000	580.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR-W 4-03 1150-03	Demontaż mechaniczny słupów betonowych pojedynczych o dł. do 10 m	szt.	10	0.0000	0.00
2	KNR-W 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. III	m	580	0.0000	0.00
3	E - 0510 3800-01	Przepust jednootworowy o dł. do 10 m wykonany rurą PCV o śr. 100 mm przy użyciu wiertnicy ręcznej w gruncie kat. III	m	15	0.0000	0.00
4	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY 4x70 mm ²	m	190	0.0000	0.00
5	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY 5x35 mm ²	m	424	0.0000	0.00
6	KNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4 mm	m	412	0.0000	0.00
7	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pret-płaskownik - dla połączenia uziomów	szt.	14	0.0000	0.00
8	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	580	0.0000	0.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1571.8394	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	opaski kablowe typu Oki	szt	61.4000	0.00	0.00
2.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II	m ²	257.8800	0.00	0.00
3.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt	9.2100	0.00	0.00
4.	Złącza kontrolne 4-śrubowe ocynkowane ZKN-4	szt	14.0000	0.00	0.00
5.	bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm	m	428.4800	0.00	0.00
6.	kabel YKY 5x35 mm ²	m	440.9600	0.00	0.00
7.	kabel YKY 4x70 mm ²	m	197.6000	0.00	0.00
8.	Rura przepustowa z tw.szt.	m	15.6000	0.00	0.00
9.	materiały pomocnicze	zł			0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	13.1486	0.00	0.00
2.	pryczepa dłuźycowa	m-g	4.0000	0.00	0.00
3.	samochód dostawczy	m-g	0.1335	0.00	0.00
4.	samochód skrzyniowy	m-g	0.1170	0.00	0.00
5.	pryczepa do przewożenia kabli	m-g	3.2542	0.00	0.00
6.	spawarka	m-g	21.4240	0.00	0.00
7.	ciągnik kołowy	m-g	3.2542	0.00	0.00
8.	żuraw samochodowy	m-g	14.0712	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł