

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR-W 2-17 0113-0300	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu B/I, o średnicach do 315 mm przy udziale kształtek do 35% 0,426+0,393+0,079+0,373+0,236+0,861+1,115+0,471+0,565+0,565+1,188+0,094+0,749	m2 m2	7,115	7,115
2	KNR-W 2-17 0136-0300	Zasuwy stalowe kołowe typ A, do przewodów o średnicach do 315 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
3	KNR-W 2-17 0141-0600	Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodach do 4000 mm analogia okap z nawiewem 1	szt. szt.	1,000	1,000
4	KNR-W 2-17 0147-0100	Czerpnie ściennie kołowe typ B o średnicach do 315 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
5	KNR-W 2-17 0137-0100	Kratki wentylacyjne typ A o obwodach do 1000 mm - do przewodów murowanych 2	szt. szt.	2,000	2,000
6	KNR-W 2-17 0145-0302	Wyrzutnie dachowe kołowe typ G o średnicach do 315 mm, z pionowym wylotem powietrza 1	szt. szt.	1,000	1,000
7	KNR-W 2-17 0201-0100	Wentylatory promieniowe o średnicach otworów ssących do 200 mm, masie do 110 kg, z wirnikiem osadzonym na wale silnika cook-went 1	szt. szt.	1,000	1,000
8	KNR-W 2-17 0155-0300	Tłumiki akustyczne rurowe proste o średnicach do 315 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
9	KNR-W 2-17 0156-0100	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 1,5 analogia z grzałką elektryczną 2	szt. szt.	2,000	2,000
10	KNNR 5 0203-0108 BC_201503	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 3x1,5 mm2 do rur lub kanałów zamkniętych 30	m m	30,000	30,000
11	KNNR 5 0203-0115 BC_201503	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 3x2,5 mm2 do rur lub kanałów zamkniętych 35	m m	35,000	35,000
12	KNR 5-08 0201-0202 BC_201503	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układanych pojedynczo na kołkach plastikowych w cegle - mechanicznie 65	m m	65,000	65,000
13	KNNR 5 0306-0201 BC_201503	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszcze instalacyjnej łącznika klawiszowego p.t. 1-biegunowego IP 20, standard podstawowy 2	szt. szt.	2,000	2,000
14	KNR-W 5-08 0407-0100	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 3	szt. szt.	3,000	3,000
15	N.Z. 4-02U 0001-0100	Demontaż przewodów wentylacyjnych o obwodzie do 1000 mm z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym (WACETOB zeszyt 2/98) 10	m m	10,000	10,000
16	N.Z. 4-02U 0006-0100	Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do 1300 mm (WACETOB zeszyt 2/98) 1	szt. szt.	1,000	1,000
17	N.Z. 4-02U 0009-0200	Demontaż okapów wentylacyjnych o obwodzie do 1300 mm (WACETOB zeszyt 2/98) 1	szt. szt.	1,000	1,000
18	N.Z. 4-02U 0010-0200	Demontaż wentylatorów promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale o średnicach otworów ssących do 250 mm (WACETOB zeszyt 2/98) 1	szt. szt.	1,000	1,000
19	KNNR-W 9 1104-0400	Wiercenie otworów w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40 cm, średnica otworu w ścianie lub stropie 5	szt. szt.	5,000	5,000

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 2-17 0113-0300	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu B/I, o średnicach do 315 mm przy udziale kształtek do 35%	m2	7,115		
2	KNR-W 2-17 0136-0300	Zasuwy stalowe kołowe typ A, do przewodów o średnicach do 315 mm	szt.	2,000		
3	KNR-W 2-17 0141-0600	Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodach do 4000 mm analogia okap z nawiewem	szt.	1,000		
4	KNR-W 2-17 0147-0100	Czerpnie ściennie kołowe typ B o średnicach do 315 mm	szt.	1,000		
5	KNR-W 2-17 0137-0100	Kratki wentylacyjne typ A o obwodach do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.	2,000		
6	KNR-W 2-17 0145-0302	Wyrzutnie dachowe kołowe typ G o średnicach do 315 mm, z pionowym wylotem powietrza	szt.	1,000		
7	KNR-W 2-17 0201-0100	Wentylatory promieniowe o średnicach otworów ssących do 200 mm, masie do 110 kg, z wirnikiem osadzonym na wale silnika cook-went	szt.	1,000		
8	KNR-W 2-17 0155-0300	Tłumiki akustyczne rurowe proste o średnicach do 315 mm	szt.	1,000		
9	KNR-W 2-17 0156-0100	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 1,5 analogia z grzałką elektryczną	szt.	2,000		
10	KNNR 5 0203-0108 BC_201503	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 3x1,5 mm2 do rur lub kanałów zamkniętych	m	30,000		
11	KNNR 5 0203-0115 BC_201503	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 3x2,5 mm2 do rur lub kanałów zamkniętych	m	35,000		
12	KNR 5-08 0201-0202 BC_201503	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układanych pojedynczo na kołkach plastikowych w cegle - mechanicznie	m	65,000		
13	KNNR 5 0306-0201 BC_201503	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszcze instalacyjnej łącznika klawiszowego p.t. 1-biegunowego IP 20, standard podstawowy	szt.	2,000		
14	KNR-W 5-08 0407-0100	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt.	3,000		
15	N.Z. 4-02U 0001-0100	Demontaż przewodów wentylacyjnych o obwodzie do 1000 mm z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym (WACETOB zeszyt 2/98)	m	10,000		
16	N.Z. 4-02U 0006-0100	Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do 1300 mm (WACETOB zeszyt 2/98)	szt.	1,000		
17	N.Z. 4-02U 0009-0200	Demontaż okapów wentylacyjnych o obwodzie do 1300 mm (WACETOB zeszyt 2/98)	szt.	1,000		
18	N.Z. 4-02U 0010-0200	Demontaż wentylatorów promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale o średnicach otworów ssących do 250 mm (WACETOB zeszyt 2/98)	szt.	1,000		
19	KNNR-W 9 1104-0400	Wiercenie otworów w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40 cm, średnica otworu w ścianie lub stropie	szt.	5,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: