
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI: Kanalizacja sanitarna w miejscowości Janów - zlewnia OŚ; gmina Karczew; powiat otwocki - przyłącza kanalizacyjne w pasie drogowym

ADRES INWESTYCJI: Janów; gmina Karczew; powiat otwocki

NAZWA INWESTORA: Gmina Karczew

ADRES INWESTORA: 05-480 Karczew, ul. Warszawska 28

WYKONAWCA: <>

ADRES WYKONAWCY: <>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Projektant: mgr inż. Sławomir Baran

DATA OPRACOWANIA: 02.05.2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar					
1		Zlewnia OS			
1.1		Roboty ziemne - wykopy (kod CPV 4511200-0)			
1	KNNR 1 0307-d.1.1 03	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II	m3		
		(119 - 72) * 1,9 A (Obliczenie pomocnicze)		89,30	
		poz.1A * 0,2	m3	89,30	
				17,86	
				RAZEM	17,86
2	KNNR 1 0201-d.1.1 07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3		
		poz.1A * 0,6	m3	53,58	
				RAZEM	53,58
3	KNNR 1 0208-d.1.1 02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 4 km	m3		
		poz.2 * 4	m3	214,32	
				RAZEM	214,32
4	KNNR 1 0209-d.1.1 05	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II	m3		
		poz.1A * 0,2	m3	17,86	
				RAZEM	17,86
5	KNNR 1 0313-d.1.1 01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m2		
		(119 - 72) * 1,9 * 2	m2	178,60	
				RAZEM	178,60
6	KNNR 11 0501-d.1.1 05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m3		
		(119 - 72) * 1,0 * 0,6	m3	28,20	
				RAZEM	28,20
1.2		Roboty montażowe (kod CPV 45231300-8)			
7	KNNR 11 0502-d.1.2 01	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych SN8 lite - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 160 mm	m		
		119	m	119,00	
				RAZEM	119,00
8	KNNR 4 1206-d.1.2 01	Przewierthy o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250 mm w gruntach kat.I-II - 12 szt.	m		
		72	m	72,00	
				RAZEM	72,00
9	KNNR 4 1209-d.1.2 01	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych - 12 szt.	m		
		72	m	72,00	
				RAZEM	72,00
10	KNNR 1 0605-d.1.2 01	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.	szt.		
		100	szt.	100,00	
				RAZEM	100,00
11	SST 0102 AW2 d.1.2	Pompowanie wody z wykopu	m-g		
		100	m-g	100,00	
				RAZEM	100,00
12	SST 0102 AW7 d.1.2	Obsługa geodezyjna tj. tyczenie, inwentaryzacja wykonywanej kanalizacji oraz wznowienie osnowy geodezyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3		Roboty ziemne - zasypianie wykopów (kod CPV 4511200-0)			
13	KNNR 1 0201-d.1.3 07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.2 - poz.6	m3	25,38	
				RAZEM	25,38
14	KNNR 1 0208- d.1.3 02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 4 km	m3		
		poz.13 * 4	m3	101,52	
				RAZEM	101,52
15	SST 0101 AWI d.1.3	Zakup pospółki piaskowo - żwirowej	m3		
		(poz.2 - poz.6) * 0,25	m3	6,35	
				RAZEM	6,35
16	KNNR 1 0318- d.1.3 03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m3		
		poz.1	m3	17,86	
				RAZEM	17,86
17	KNNR 1 0214- d.1.3 03	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II	m3		
		poz.2 + poz.4 - poz.6	m3	43,24	
				RAZEM	43,24
18	KNNR 6 0202 d.1.3	Utwardzenie nawierzchni poboczy po wybudowaniu przyłączy z kruszywa łamanego frakcji 0/32 mm - gr. 20 cm na podsypce żwirowej grubości 10 cm.	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00