

PRZEDMIAR ROBÓT

<i>Nazwa obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji:</i>	Przebudowa drogi gminnej ulicy Księdza Stanisława Brzóska w Karczewie, Gmina Karczew odcinek ul. Boh. Westerplatte – ul. Kopernika Budowa chodnika i zjazdów CPV 4510000-8- Przygotowanie terenu pod budowę CPV 4523300-9- Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni, autostrad, dróg
<i>Nazwa i adres Zamawiającego:</i>	Gmina Karczew ul. Warszawska 28 05-480 Karczew
<i>Nazwa i adres jednostki opracowującej przedmiar</i>	B J - PROJEKT Biuro Projektów Komunikacyjnych 03-580 Warszawa ul. Zamiejska 1/14
<i>Imię i nazwisko oraz funkcja osoby opracowującej przedmiar</i>	inż. Jacek Krzysztofowicz – projektant (podpis)
<i>Data opracowania przedmiaru</i>	30 kwietnia 2019 r

2 PRZEDMIAR ROBÓT.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jm.	Ilość robót
1	STWiOR	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,154
2	STWiOR	Karczowanie drzew o średnicy 56-75 cm w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego.	Szt.	1
3	STWiOR	Karczowanie drzew o średnicy 76-130 cm w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego.	Szt.	1
4	STWiOR	Rozebranie nawierzchni z bet. kostki brukowej 8,0 cm na podsypce cement-piaskowej.	m ²	25
5	STWiOR	Rozebranie nawierzchni betonowej gr 5,0 cm	m ²	10
6	STWiOR	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach I-II z transportem urobku na „zwałkę” na odl. 6,0 km	m ³	52
7	STWiOR	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. 1,0 km	m ³	3
8	STWiOR	Dodatek za każdy dalszy km transportu ponad 1 km. Krotność 4	m ³	3
9	STWiOR	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach I-VI na całej szer, zjazdów i chodnika.	m ²	352
10	STWiOR	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kam. stab. mech. gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	92
11	STWiOR	Wykonanie i zagęszczenie warstwy mrozochronnej z kruszywa naturalnego gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	260
12	STWiOR	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej kolorowej gr 8,0 cm na podsypce cement-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	92
13	STWiOR	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej kolorowej gr 6,0 cm na podsypce cement-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	260
14	STWiOR	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 z oporem.	mb	175
15	STWiOR	Ustawienie obrzeży bet. 6x20 na podsypce cement-piask 1:4.	mb	142
16	STWiOR	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 z oporem.	mb	66
17	STWiOR	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych, nadbudowa wyk. betonem	szt	2
18	STWiOR	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wyk. betonem	szt.	2