

Przedmiar

| | |
|--------------------|--|
| Obiekt | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie, przy ul. Bielińskiego wraz z montażem urządzeń sportowych |
| Kod CPV | 45212221-1 |
| Budowa | Karczew, Gmina Karczew, Powiat Otwocki, Województwo Mazowieckie |
| Inwestor | Gmina Karczew ul. Warszawska 28 05-480 Karczew |
| Biuro kosztorysowe | PPU Konstruktor 05-300 Mińsk Mazowiecki Barcząca ul. Grabowa 57 |

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

Mińsk Mazowiecki 11.2019r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przypisana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie, przy ul. Bielińskiego wraz z montażem urządzeń sportowych

TEMAT: Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie, przy ul. Bielińskiego wraz z montażem urządzeń sportowych

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie:

- rozbiórce istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej
- wykonaniu nowej nawierzchni z trawy syntetycznej
- wykonaniu nowych piłkochwyłów
- montażu zewnętrznych tablic do koszykówki wraz z elastyczną obręczą
- montaż bramki 2mx3m
- montaż zestawu do siatkówki
- montaż stojaków na rowery
- Udrożnienie i poprawa drenażu na odcinku 200mb
- demontażu istniejącego osprzętu sportowego oraz utylizacja (dwie bramki do piłki nożnej, 4 kosze do koszykówki)

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- nawierzchnia płyty boiska wielofunkcyjnej - 1524,10 m²

3. Założenia wyjściowe do kosztorysu

3.1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn.

08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

3.2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty związane z projektem "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole

Podstawowej nr 1 w Karczewie, przy ul. Bielińskiego wraz z montażem urządzeń sportowych" w miejscowości Karczew gmina Karczew.

3.3. Jako podstawę wyceny przyjęto KNNR 1; wycena własna (wycena własna wykonana z rozpoznania cenowego).

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie, przy ul. Bielińskiego wraz z montażem urządzeń sportowych

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------------|-----------------------------|--|---------|-----------|
| 1 | KNNR 1 0112/02 | D-M-00.00.0 0 | Koryta pod nawierzchnie placów postojowych | ha | 0,200 |
| 2 | Wycena własna | D-M-00.00.0 0 D-01.02.04 | Rozebranie istniejącej nawierzchni z trawy sztucznej wraz z utylizacją | m2 | 1.524,100 |
| 3 | wycena własna | D-M-00.00.0 0 P-00.00.00 | Trawa syntetyczna + odpowiednie oznakowanie linii poziomych | m2 | 1.524,100 |
| 4 | wycena własna | D-M-00.00.0 0 | Montaż zewnętrznych tablic do koszykówki wraz z elastyczną obręczą | szt | 4,000 |
| 5 | Wycena własna | D-M-00.00.0 0 | Piłkochwyty oczka 100x100x5 mm, linka, zaczepy | m2 | 242,400 |
| 6 | Wycena własna | D-M-00.00.0 0 | Udrożnienie i poprawa drenażu na odcinku 200mb | m | 200,000 |
| 7 | wycena własna | D-M-00.00.0 0 | Bramki do piłki ręcznej 3x2 | komplet | 1,000 |
| 8 | Wycena własna | D-M-00.00.0 0 | Zestaw do gry w piłkę siatkową (tuleje, słupki, siatka) z możliwością regulacji zawieszenia siatki | komplet | 1,000 |
| 9 | Wycena własna | D-M-00.00.0 0 | Stojak na rowery | komplet | 1,000 |
| 10 | Wycena własna | D-M-00.00.0 0 | Demontaż istniejącego osprzętu sportowego oraz utylizacja (dwie bramki do piłki nożnej, 4 kosze do koszykówki) | komplet | 1,000 |