
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt Remont drogi wewnętrznej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Warszawskiej w miejscowości Karczew

Kod CPV 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Lokalizacja Karczew, Gmina Karczew, Powiat Otwocki, Województwo Mazowieckie

Inwestor Gmina Karczew ul. Warszawska 28 05-480 Karczew

Biuro kosztorysowe PPU Konstruktor 05-300 Mińsk Mazowiecki Barcząca ul. Grabowa 57

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

Mińsk Mazowiecki, 11.2021r

Przedmiar

Remont drogi wewnętrznej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Warszawskiej w miejscowości Karczew

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Łącznik					
1	KSNR 1 0104/03	D-01, D-02	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym	km	0,1
2	KNNR 6 0805/01	D-01, D-03	Rozebranie nawierzchni z elementów prefabrykowanych - analogia	m2	574
3	KNNR 6 0806/02	D-01, D-03	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	190
4	KNR 2-31 0812/03	D-01, D-03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	11,4
5	KNNR 6 0805/03	D-01, D-03	Rozebranie nawierzchni chodników - analogia	m2	211
6	KNNR 1 0202/06	D-01, D-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km	m3	235,5
7	KNNR 1 0208/02	D-01, D-04	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 2	m3	235,5
8	KNNR 6 0403/03	D-01, D-10	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	190
9	KNNR 6 0113/05	D-01, D-07	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	211
10	KNNR 6 0103/03	D-01, D-05	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	574
11	KNNR 6 0104/04	D-01, D-06	Wykonanie i zagęszczanie warstwy mrozochronnej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 15cm	m2	574
12	KNNR 6 0113/02	D-01, D-07	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubosc warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	574
13	KNNR 6 1005/04	D-01, D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m2	574
14	KNNR 6 1005/06	D-01, D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	574
15	KNNR 6 1005/07	D-01, D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	574
16	KNNR 6 1005/07	D-01, D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	574
17	KSNR 6 0308.1/01	D-01, D-08, D-08B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca AC16W), grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	574
18	KSNR 6 0309.1/02	D-01, D-08, D-08A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścierna AC11S), grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	574