

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

**Inwestycja** Budowa obiektów małej architektury

Adres: dz. nr ew. 674, obr. Ostrówiec  
05-480 Karczew

Kody CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

**Inwestor:** Gmina Karczew  
ul. Warszawska 28  
05-480 Karczew

**Wykonawca:** BOB Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek  
ul. Powstańców Warszawy 14  
05-420 Józefów

Sporz. dził: mgr inż. Marek Frelek  
Sprawdził:  
Data opracowania: 17.12.2021 r.

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Monta urz dze			
1.1	Wycena własna	Dostawa i monta zestawu rekreacyjnego (metal + HDPE) 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2	Wycena własna	Dostawa i monta hu tawki potrójnej z gniazdem (metal) 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.3	Wycena własna	Dostawa i monta hu tawki wa ki metalowej wygi tej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.4	Wycena własna	Dostawa i monta karuzeli krzy owej czteroramiennej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.5	Wycena własna	Dostawa i monta tablicy edukacyjnej kółko i krzy yk (drewno klejone) 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.6	Wycena własna	Dostawa i monta urz dze siłowni plenerowej - wahadło 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.7	Wycena własna	Dostawa i monta urz dze siłowni plenerowej - biegacz 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.8	Wycena własna	Dostawa i monta urz dze siłowni plenerowej - stepper 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.9	Wycena własna	Dostawa i monta tablicy z regulaminem 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.10	Wycena własna	Dostawa i monta ławki 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.11	Wycena własna	Dostawa i monta kosza na mieci 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.12	Wycena własna	Dostawa i monta stojaka na rowery 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2		Nawierzchnie			
2.1	KNNR 1 0201-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi biernymi o poj.ły ki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III Nawierzchnia zestaw rekreacyjny 50,4*0,3 Nawierzchnia hu tawka potrójnej 7,1*6,2*0,3	m3 m3 m3	15,120	28,326
2.2	Wycena własna	Dostawa piasku frakcji 0,2-2 mm Piasek do nawierzchni pod zestaw rekreacyjny 50,4*0,3 Piasek do nawierzchni pod hu tawk potrójn 7,1*6,2*0,3	m3 m3 m3	15,120	28,326
2.3	KNNR 6 0404-0100	Obrze a betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zapraw cementow Obrze a przy nawierzchni 7,7*2+9,8*2 7,1*2+6,2*2	m m m	35,000	61,600