
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

Nowy kod	
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7	Roboty budowlane
45222000-9	Roboty budowlane w zakresie robót inżynierskich, z wyjątkiem mostów, tuneli, szyn i kolei podziemnej
45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI: Droga gminna w m. Kosumce na działce nr 670/2

ADRES INWESTYCJI: Gmina Karczew, dz.ew. nr 670/2, obr. Kosumce

NAZWA INWESTORA: Gmina Karczew

ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 28
05- 480 Karczew

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Agnieszka Sanojca

DATA OPRACOWANIA: 2025-10-10

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Ogólna charakterystyka robót:

Roboty, których dotyczy kosztorys obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Kosumce, gmina Karczew.

Projektowana nawierzchnia mineralno-bitumiczna zostanie wykonana na istniejącej nawierzchni z destruktu po uprzednim wykonaniu remontów częściowych. Zakres robót podstawowych polega na wykonaniu:

- warstwy wyrównawczej o średniej grubości 2cm i warstwy nakładki z masy mineralno-bitumicznej grubości 5cm o szerokości 5,0m wraz z włączeniem na skrzyżowaniu z drogą gminną promieniami $R=6m$. Łączna powierzchnia wynosi 1216 m².

- obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm o szerokości 0,50 cm. Łączna powierzchnia poboczy z kruszywa wynosi 240 m².

KLAUZULA

Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111 -01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,240	km	0,24	
				RAZEM	0,24
2 d.1	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
		1,4	t	1,40	
				RAZEM	1,40
2		JEZDNIA BITUMICZNA			
3 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Krotność = 2	m2		
		(240 * 5) + (2 * 8)	m2	1 216,00	
				RAZEM	1 216,00
4 d.2	KNNR 6 0308 -01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wyrównawcza masą średnio 50 kg/m2 z AC 11W) Krotność = 0,5	m2		
		poz.3	m2	1 216,00	
				RAZEM	1 216,00
5 d.2	KNNR 6 0309 -02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11 S Krotność = 1,25	m2		
		poz.3	m2	1 216,00	
				RAZEM	1 216,00
3		POBOCZA			
6 d.3	KNNR 6 0204 -01	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 10 cm	m2		
		(240 + 10) * 0,5 * 2	m2	250,00	
				RAZEM	250,00