

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

---

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

Nowy kod	
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7	Roboty budowlane
45222000-9	Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
NAZWA INWESTYCJI:	Droga gminna w m. Kosumce na działce nr 659
ADRES INWESTYCJI:	Gmina Karczew, dz.ew. nr 659 obr. Kosumce.
NAZWA INWESTORA:	Gmina Karczew
ADRES INWESTORA:	ul. Warszawska 28 05- 480 Karczew

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Agnieszka Sanojca

### DATA OPRACOWANIA:

2025-10-20

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

### Ogólna charakterystyka robót:

Roboty, których dotyczy kosztorys obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie nakładki asfaltowej na działce nr 659 w miejscowości Kosumce, gmina Karczew.

Projektowana nawierzchnia mineralno-bitumiczna zostanie wykonana na istniejącej nawierzchni z destruktu po uprzednim wykonaniu remontów częściowych. Zakres robót podstawowych polega na wykonaniu:

- warstwy wyrównawczej o średniej grubości 2cm i warstwy nakładki z masy mineralno-bitumicznej grubości 5cm o szerokości 4,0m wraz z włączeniem na skrzyżowaniu z drogą gminną promieniami  $R=6m$ . Łączna powierzchnia jezdni wynosi 872 m<sup>2</sup>.

- obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm o szerokości 0,50m. Łączna powierzchnia poboczy z kruszywa wynosi 214 m<sup>2</sup>.

### KLAUZULA

Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNNR 1 0111 -01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,21	km	0,21	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,21</b>
2 d.1	KNR 2-31 1106-01	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
		2	t	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
<b>2</b>		<b>JEZDNIA BITUMICZNA</b>			
3 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Krotność = 2	m2		
		(214 * 4) + (2 * 8)	m2	872,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>872,00</b>
4 d.2	KNNR 6 0308 -01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wyrównawcza masą średnio 50 kg/m2 z AC 11W) Krotność = 0,5	m2		
		poz.3	m2	872,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>872,00</b>
5 d.2	KNNR 6 0309 -02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11 S Krotność = 1,25	m2		
		poz.3	m2	872,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>872,00</b>
<b>3</b>		<b>POBOCZA</b>			
6 d.3	KNNR 6 0204 -01	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 10 cm	m2		
		214 * 0,5 * 2	m2	214,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>214,00</b>