

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

ADRES INWESTYCJI: Karczew, ul. Bednarska; gmina Karczew.

NAZWA INWESTORA: Gmina Karczew

ADRES INWESTORA: 05-480 Karczew, ul. Warszawska 28

WYKONAWCA: <>

ADRES WYKONAWCY: <>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Projektant: mgr inż. Daniel Baran

DATA OPRACOWANIA: 11.12.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przedmiar</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne- wykopy (kod CPV 4511200-0)</b>			
1	KNNR 1 d.1 0307-03	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II	m3		
		(45,0 * 2,6 * 1,2) * 0,25 A (Obliczenie pomocnicze)		35,100 =====	
		poz.1A * 0,15	m3	35,100 <b>5,265</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,265</b>
2	KNNR 1 d.1 0201-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3		
		poz.1A * 0,85	m3	29,835	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,835</b>
3	KNNR 1 d.1 0307-04a	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 5,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m3		
		(45,0 * 2,6 * 1,2) * 0,75 A (Obliczenie pomocnicze)		105,300 =====	
		poz.3A * 0,15	m3	105,300 <b>15,795</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,795</b>
4	KNNR 1 d.1 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3		
		poz.3A * 0,85	m3	89,505	
				<b>RAZEM</b>	<b>89,505</b>
5	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) do 4 km	m3		
		(poz.2 + poz.4) * 4	m3	477,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>477,360</b>
6	KNNR 1 d.1 0313-02	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głeb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV	m2		
		45,0 * 2,6 * 2	m2	234,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>234,000</b>
7	KNNR 11 d.1 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m3		
		45,0 * 1,0 * 0,6	m3	27,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty montażowe (kod CPV 45231300-8)</b>			
8	KNNR 11 d.2 0502-02	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe lite z PCW o śr. nom. 200 mm	m		
		45,0	m	45,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,000</b>
9	KNNR 11 d.2 0405 analogia	Studnie rewizyjne betonowe z prefabrykowaną kinetą, pokrywą nastudzienną i włazem żeliwnym klasy D400. Studnie powinny być wykonane z betonu klasy C35/45 zgodnie z normą PN EN 1917 i posiadać aprobaty techniczne - średnica 1,2 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
10	KNNR 1 d.2 0605-01	Igłofiltrы o średnicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez opsyki do głębokości 4 m.	szt.		
		45	szt.	45,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	SST 0102 d.2 AW2	Pompowanie wody z wykopu	m-g		
		45	m-g	45,000	
				RAZEM	<b>45,000</b>
12	SST 0102 d.2 AW7	Obsługa geodezyjna tj. tyczenie, inwentaryzacja wykonywanej kanalizacji oraz wznowienie osnowy geodezyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
13	SST 0102 d.2 AW8	Inspekcja rur i studni kamerą	m		
		45,0	m	45,000	
				RAZEM	<b>45,000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty ziemne - zasypianie wykopów (kod CPV 45111200-0)</b>			
14	KNNR 1 d.3 0201-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3		
		poz.2 + poz.4 - poz.7	m3	92,340	
				RAZEM	<b>92,340</b>
15	KNNR 1 d.3 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) - do 4 km	m3		
		poz.14 * 4	m3	369,360	
				RAZEM	<b>369,360</b>
16	SST 0101 d.3 AWI	Zakup pospółki piaskowo - żwirowej	m3		
		(poz.2 + poz.4 - poz.7) * 0,7	m3	64,638	
				RAZEM	<b>64,638</b>
17	KNNR 1 d.3 0318-03	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m3		
		poz.1 + poz.3	m3	21,060	
				RAZEM	<b>21,060</b>
18	KNNR 1 d.3 0214-03	Zasypianie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II	m3		
		poz.2 + poz.4 - poz.7	m3	92,340	
				RAZEM	<b>92,340</b>
<b>4</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
19	KNNR 6 d.4 0302-04 analogia	Rozebranie i odtworzenie jezdni z kostki rzędowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		115	m2	115,000	
				RAZEM	<b>115,000</b>