

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1	KNR-W 4-01 0438-0300 Analogia	Rozebranie ogrodzenia drewnianego 11,0*1,0	m2 m2	 11,000	11,000
1.2	KNR 2-21 0607-0200 Analogia	Demontaż urządzenia zabawowego wraz z utylizacją 3	szt. szt.	 3,000	3,000
2		Obiekty małej architektury			
2.1	KNR 2-21 0607-0200 Analogia	Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - biegacz +rower+wioślarz+orbitrek 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.2	KNR 2-21 0607-0200 Analogia	Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - street workout 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.3	KNR 2-21 0607-0200 Analogia	Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - surfer +wyciskanie+twister+prasa nożna 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.4	KNR 2-21 0607-0200 Analogia	Dostawa i montaż zestawu rekreacyjnego nr 1 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.5	KNR 2-21 0607-0200 Analogia	Dostawa i montaż linarium 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.6	KNR 2-21 0607-0200 Analogia	Dostawa i montaż huśtawki wagowej 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.7	KNR 2-21 0607-0200 Analogia	Dostawa i montaż zestawu rekreacyjnego nr 2 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.8	KNR 2-21 0607-0200 Analogia	Dostawa i montaż bujaka sprężynowego 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.9	KNR 2-21 0607-0200 Analogia	Dostawa i montaż karuzeli tarczowej 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.10	KNR 2-21 0607-0200 Analogia	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.11	KNR 2-21 0607-0200 Analogia	Dostawa i montaż stojaka na rowery 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.12	KNR 2-21 0607-0200 Analogia	Dostawa i montaż ławki 2	szt. szt.	 2,000	2,000
2.13	KNR 2-21 0607-0200 Analogia	Dostawa i montaż kosza na śmieci 1	szt. szt.	 1,000	1,000
3		Nawierzchnie bezpieczne			
3.1	KNNR-W 10 2402-0200	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm 70,0	m2 m2	 70,000	70,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3.2	KNR 4-01 0108-0500	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II 70,0*0,15	m3 m3	 10,500	10,500
3.3	KNR 4-01 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność=9 70,0*0,15	m3 m3	 10,500	10,500
3.4	KNR 2-01 0206-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) 70,0*0,15	m3 m3	 10,500	10,500
3.5	KNR 2-01 0214-0200	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96) Krotność=9 70,0*0,15	m3 m3	 10,500	10,500
3.6	KNR 2-31 0104-0100	Warstwa nawierzchni bezpiecznej z piasku. Grubość warstwy 10 cm 70,0	m2 m2	 70,000	70,000
3.7	KNR 2-31 0104-0200	Warstwa nawierzchni bezpiecznej z piasku. Dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność=20 70,0	m2 m2	 70,000	70,000
4		Ogrodzenie			
4.1	KNR-W 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe budynków i budowli.Stopy o objętości do 0,5 m3 0,2*0,2*0,5*9	m3 m3	 0,180	0,180
4.2	KNR-W 2-02 1802-0200 Analogia	Ogrodzenia panelowe o wysokości 1,50 m w ramach na słupkach z 60x40 mm o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach cokołów 5,6+9,4	m m	 15,000	15,000