
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej w Ostrówku
ADRES INWESTYCJI: 120 - obręb Kosumce
NAZWA INWESTORA: Gmina Karczew
ADRES INWESTORA: 05 - 480 Karczew, ul. Warszawska 28
DATA OPRACOWANIA: wtorek, 1 września 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

wtorek, 1 września 2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,33	km	0,330	
				RAZEM	0,330
2		Roboty ziemne			
2	kalk. własna	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej warstwy kruszywa	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
3	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnie asfaltowe - warstwa ścieralna (AC 11S 50/70) - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
5	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnie asfaltowe - warstwa ścieralna (AC 11S 50/70) - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu + 2 cm Krotność = 2	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
3		Roboty wykończeniowe			
6	kalk. własna	Uporządkowanie terenu po realizacji robót budowlanych	m2		
		670	m2	670,000	
				RAZEM	670,000