

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7	Roboty budowlane
45222000-9	Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szymbów i kolei podziemnej
45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
NAZWA INWESTYCJI:	Odtworzenie drogi wewnętrznej w m. Karczew
ADRES INWESTYCJI:	działka nr 48 obr. 5, przedłużenie ul. Andersa, odcinek pomiędzy ul. Bema a ul. Piłsudskiego w m. Karczew.
NAZWA INWESTORA:	Burmistrz Karczewa
ADRES INWESTORA:	ul. Warszawska 28 05- 480 Karczew
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	inż. Roman Sanojca
DATA OPRACOWANIA:	26.08.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
26.08.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,1	km	0,10	
				RAZEM	0,10
2 d.1	KNR 2-31 0811-03 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt EKO betonowych otworowych o grubości 10 cm	m2		
		18	m2	18,00	
				RAZEM	18,00
2		UZUPEŁNIENIE KONSTRUKCJI NA ŁUKACH I SKOSACH			
3 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2		
		46	m2	46,00	
				RAZEM	46,00
4 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz.3	m2	46,00	
				RAZEM	46,00
5 d.2	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.3	m2	46,00	
				RAZEM	46,00
6 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 22 cm	m2		
		poz.3	m2	46,00	
				RAZEM	46,00
7 d.2	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		poz.3	m2	46,00	
				RAZEM	46,00
3		JEZDNIA BITUMICZNA			
8 d.3	KNNR 6 0308-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wyrównawcza masą średnio 75 kg/m2 - 3cm) AC 16W Krotność = 0,5	m2		
		442	m2	442,00	
				RAZEM	442,00
9 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Krotność = 2	m2		
		442,00	m2	442,00	
				RAZEM	442,00
10 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11 S Krotność = 1,25	m2		
		poz.9	m2	442,00	
				RAZEM	442,00
4	452	POBOCZA			
11 d.4	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa tłucznia po uwałowaniu 10 cm	m2		
		198 * 0,75	m2	148,50	
				RAZEM	148,50